

Kosztorys ofertowy
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Tworzanice

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,143		
II			ROBOTY ROZBIORKOWE				
2	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka prefabrykatów betonowych - rury betonowe Ø400	mb	25,00		
II			ROBOTY ZIEMNE				
3	45110000-1	02.01.01	Wykonanie mechaniczne w gr. kat III wykopów liniowych i jamistych pod kanalizację deszczową do wbudowania	m ³	105,00		
4	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów gruntem kat. I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem – zasypianie kanalizacji	m ³	105,00		
III			PODBUDOWY				
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	182,00		
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazd, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	25,00		
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	45,00		
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdu	m ²	210,00		
9	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 grub. 15,0 cm. - zjazdu do posesji	m ²	25,00		
10	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm	m ²	182,00		
IV			ODWODNIENIE				
11	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	12,00		
12	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC Ø315 (SN>8kN/m2)	mb	135,0		
13	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów beton. Ø1000 mm i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C	szt.	4,00		
14	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu D	szt.	4,00		
V			NAWIERZCHNIA				
15	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	182,00		
16	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	25,00		
17	45233140-2	05.03.05	Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5 kN, grub. 5,0 cm	Mg	9,00		
VI			ELEMENTY ULIC				
18	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji	mb	16,00		
19	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z betonu B-15 z oporem.	mb	143,00		
20	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	121,00		
słownie złotych:				Razem (netto)	zł		
				Podatek VAT (23%)	zł		
				Ogółem (brutto)	zł		

miejsowość, dnia: _____

sporządził: _____