

Kosztorys Ofertowy						
Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Woneskie.						
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowy	Wartość (zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie.	m²	4810,00		
2	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa włączów studni ściekowych, włączów studni rewizyjnych ks i kd.	szt.	23,00		
3	D.06.03.01	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm. Materiał Wykonawcy	m2	30,00		
4	D.08.01.01	Ustawienie nowych krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	mb	52,00		
5	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	25,00		
6	D.03.02.01	Budowa studzienki ściekowej uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	2,00		
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.	m²	4810,00		
8	D.07.06.02	Bariero poręcz U12a wraz z betonowaniem stóp niezbrojonych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu (wykonanie stóp fundamentowych pod bariero-poręcz)	mb	10,00		
9	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4,0cm.	m²	4810,00		
					Netto:	
					VAT 23%	
					Brutto	

słownie zł:

miejsowość, data:

sporządził: _____